



Lange Beijerd, Cuijk

VANAF
€149.500
v.o.n. excl. BTW

34 HOOGWAARDIGE BEDRIJFSUNITS

TE KOOP

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK	PAG.
Vestigingsklimaat	4
Lange Beijerd	5
Bedrijfsunits	6
Unit 01 & 11	12
Unit 02 & 10	14
Unit 03 t/m 09	16
Unit 12 & 22	18
Unit 13 & 21	20
Unit 14 t/m 20	22
Unit 23 & 34	26
Unit 24 & 33	28
Unit 25 t/m 32	30
Doorsnede	32
Technische omschrijving	34
Situatietekening	40
Prijslijst	41
Stappenplan	42





Vestigingsklimaat

Cuijk, gelegen aan de oevers van de Maas, is een karakteristieke plaats waar historie en levendigheid samenkomen. Met zijn rijke Romeinse verleden, sfeervolle centrum en de groene omgeving van het Land van Cuijk biedt de stad een prettige mix van cultuur, natuur en ondernemerschap. Dankzij de centrale ligging en goede bereikbaarheid vormt Cuijk een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en ondernemen.


Vestigingsklimaat

“De Beijerd en 't Riet” vormt een dynamisch en goed verbonden bedrijventerrein met een divers aanbod aan bedrijfsruimtes, geschikt voor uiteenlopende sectoren. In de gemeente Land van Cuijk zijn er 12.450 KVK inschrijvingen, waarvan 2750 in Cuijk zelf. De combinatie van locatievoordelen, functionele accommodatie en een toekomstgerichte gemeentelijke visie maakt het vestigingsklimaat er aantrekkelijk en veelbelovend.

Bedrijvigheid

In de directe omgeving is een breed scala aan bedrijvigheid te vinden. Zo zijn er productie- en ambachtelijke bedrijven actief, maar ook dienstverleners, sport- en gezondheidscentra en detailhandel. Er zijn zowel kleinschalige ondernemers als middelgrote bedrijven gevestigd.

Deze diversiteit van de gevestigde ondernemingen draagt bij aan een levendig ondernemersklimaat, waarin samenwerking en uitwisseling mogelijk zijn. De gemeente Land van Cuijk stimuleert dit verder door te investeren in bereikbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendige werklocaties. Hierdoor blijft de Lange Beijerd een aantrekkelijke plek voor bestaande bedrijven en voor nieuwe ondernemers die zich in de regio willen vestigen.





De Beijerd en 't Riet

De Beijerd en 't Riet spelen een sleutelrol in de economie van Cuijk. Er bevinden zich ca. 170 bedrijven en ca. 2700 medewerkers. Talloze goederen vinden via dit knooppunt hun weg naar klanten in binnen- en buitenland. Van agrifood, bouw en metaal tot onderwijs en design.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein is strategisch gelegen langs de A73. Deze snelweg biedt directe verbindingen met Venlo, Nijmegen en Duitsland via de A77.

Toekomstvisie

De gemeente Cuijk heeft in de Strategische Visie 2030 de volgende thema's gedefinieerd voor de toekomst van de economie van Cuijk:

- Agro & Food
- Health
- Farma
- Hernieuwbare Energie/duurzaamheid

Hierbij wordt gericht op de middelgrote en de kleinschalige innovatieve bedrijfsontwikkelingen. Samenwerking, kruisbestuiving, kennisuitwisseling én hard werken zijn daarbij de kernbegrippen. Een nieuwe broedplaats voor ondernemers uit de gehele regio.

Bedrijfsunits

Uw bedrijfspand is uw visitekaartje maar de functionaliteit is natuurlijk minstens zo belangrijk. Het ontwerp van de hand van AGBvanDIJK Architecten combineert beide aspecten. De hoogwaardige uitstraling weerspiegelt professionaliteit, terwijl het functionele ontwerp u maximale vrijheid biedt bij de inrichting. Grote glaspartijen zorgen voor lichte werkplekken en de bedrijfspanden zijn voorzien van verdiepingvloeren.

Gasloos en duurzaam

Geheel naar de eisen van deze tijd zullen alle bedrijfspanden gasloos worden uitgevoerd. Als alternatief voor aardgas is gekozen voor een all-electric concept waarbij de bedrijfspanden voor de energievoorziening alleen een aansluiting op het elektriciteitsnet hebben.

Verwarming en koeling

Om niet te veel elektriciteit te hoeven opwekken of extern in te kopen en uit oogpunt van comfort, is de energiebehoefte van de bedrijfspanden laag door een goed ontwerp van de gebouwschil en de toepassing van uitstekende isolatie. Voor verwarming, koeling en warm tapwater kunnen de bedrijfspanden op eigen gelegenheid worden voorzien van een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming of een binneneenheid. De verdiepingvloer is al voorzien van de benodigde slangen voor vloerverwarming.

Parkeergelegenheid

Het bedrijventerrein beschikt over ruime parkeergelegenheid. De units worden uitgevoerd met een of meerdere eigen parkeerplaatsen.






Situatietekening

Plattegronden en afmetingen

- Representatieve bedrijfspanden voor €149.500 tot €254.500 vrij op naam excl. BTW
- De oppervlaktes van de bedrijfspanden variëren van 90m² tot 182,6m²



Plattegrond




Blok A

Plattegrond

- Representatieve bedrijfspanden voor €149.500 tot €224.500 excl. BTW
- De oppervlakte van de bedrijfspanden variëren van circa 90 m² tot 154,6 m²






Unit 01 & 11

Blok A, Type A+



- Representatieve bedrijfspanden voor €209.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 67,5 m² op de begane grond en 67,5 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,46 m
- Hoekunit met ruime raampartijen, elektrische overheaddeur en dubbele aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 2 eigen parkeerplaatsen



Begane grond



Eerste verdieping




Unit 02 & 10

Blok A, Type A




- Representatieve bedrijfspanden voor €195.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 67,5 m² op de begane grond en 67,5 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,46 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 2 eigen parkeerplaatsen



Begane grond



Eerste verdieping




Unit 03 t/m 09

Blok A, Type B




- Representatieve bedrijfspanden voor €149.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 45 m² op de begane grond en 45 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,42 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 1 eigen parkeerplaats



Begane grond



Eerste verdieping





Unit 12 & 22

Blok A, Type C+



- Representatieve bedrijfspanden voor €224.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 77,3 m² op de begane grond en 77,3 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,42 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 3 eigen parkeerplaatsen





Begane grond

Eerste verdieping





Unit 13 & 21


Blok A, Type C

- Representatieve bedrijfspanden voor €216.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 77,3 m² op de begane grond en 77,3 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,42 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 3 eigen parkeerplaatsen






Begane grond



Eerste verdieping





Unit 14 t/m 20


Blok A, Type D

- Representatieve bedrijfspanden voor €159.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 51,5 m² op de begane grond en 51,5 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,42 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 2 eigen parkeerplaatsen






Begane grond



Eerste verdieping




Blok B

Plattegrond

- Representatieve bedrijfspanden voor €169.500 tot €254.500 excl. BTW
- De oppervlaktes van de bedrijfspanden variëren van circa 110 m² tot 182,6 m²







B

Unit 23 & 34


Blok B, Type E

- Representatieve bedrijfspanden voor €254.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 91,3 m² op de begane grond en 91,3 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,54 m
- Hoekunit met ruime raampartijen, elektrische overheaddeur en dubbele aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 4 eigen parkeerplaatsen






Begane grond



Eerste verdieping





Unit 24 & 33


Blok B, Type F

- Representatieve bedrijfspanden voor €239,500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 82,5 m² op de begane grond en 82,5 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,54 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 3 eigen parkeerplaatsen






Begane grond



Eerste verdieping





Unit 25 t/m 32


Blok B, Type G

- Representatieve bedrijfspanden voor €169.500 excl. BTW
- Oppervlakte van circa 55 m² op de begane grond en 55 m² op de verdieping
- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m en verdieping ca. 3,54 m
- Unit met elektrische overheaddeur en aparte ingang
- De unit wordt voorzien van 2 eigen parkeerplaatsen






Begane grond



Eerste verdieping




Doorsnede

- Plafondhoogte begane grond ca. 3,67 m
- Plafondhoogte verdieping ca. 3,46 m en ca. 3,54 m







Doorsnede A-A
Schaal: 1 : 100



Doorsnede B-B
Schaal: 1 : 100



Doorsnede C-C
Schaal: 1 : 100



Doorsnede D-D
Schaal: 1 : 100





Technische omschrijving

Peil en uitzetten

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer van het gebouw. Dit peil wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente vastgesteld.

Grondwerken

De nodige grondwerken worden verricht voor de aanleg van de fundering, leidingen en bestrating. Als aanvulling rond de fundering wordt gebruik gemaakt van de ter plaatse aanwezige grond.

Bestratingen

Buiten de gebouwen en binnen de erfgrans wordt de binnenstraat verhard met een bestrating van betonklinkers (H-profiel). Patroon, kleur en indeling volgens het nader vast te stellen bestratingsplan. De bestrating wordt opgesloten met trottoir-, inrit- en opsluitbanden. Er wordt standaard een buis aangelegd vanaf de meterkast naar een parkeerplaats per unit ter voorbereiding voor een elektrische laadpaal.

Het gehele terrein binnen de erfgrans wordt voorzien van straatkolken van voldoende capaciteit.

Fundering

Het gebouw wordt gefundeerd conform berekeningen en tekeningen van de constructeur.

Betonwerk

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer met een nuttige belasting van 1000 kg/m². De begane grondvloer wordt monoliet afgewerkt. Rc-waard vloerisolatie minimaal 3,7m² K/W.

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als prefabkanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 400kg/m². De verdiepingsvloer wordt afgewerkt met een cementdekvloer.

De onderzijde van de prefab-kanaalplaatvloer is onafgewerkt. In de verdiepingsvloer wordt een sparing aangebracht ten behoeve van het trappgat.

Trappen

Het bedrijfsgebouw wordt voorzien van een open vurenhouten trap met balustrade. De trappen zullen gegrond afgewerkt worden opgeleverd

Binnenwerk

De scheidende wanden worden de eerste meter vanaf peil uitgevoerd in massief betonpaneel en daarboven in cellenbeton.

Constructie

De staalconstructie wordt gespoten of gepoedercoat in kleur. Kolommen, liggers, windverbanden etc. worden door de constructeur berekend. Waar vereist door de brandweer wordt een brandvertragende voorziening aangebracht.

Gevelbekleding

De buitengevels worden uitgevoerd met beplating volgens tekening en detaillering architect. De kleuren van de gevelmaterialen zijn volgens opgave van de architect. Zetwerken rondom de kozijnen en langs de gevelbekleding wordt uitgevoerd in de kleur volgens opgave architect.

De beplating zal worden uitgevoerd in sandwichpanelen. De isolatiewaarde van de gevelbekleding is met uitzondering van de beglazing minimaal 4,7 m² K/W.

Buitengevelkozijnen, ramen en deuren

Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd als gepoedercoate aluminium profielen in de kleur volgens opgave architect.

Technische omschrijving

De draairichting van de deuren is op de plattegrond aangegeven en de deuren worden met een kruk of knopcilinder bediend. De deuren zijn aan de buitenzijde te openen met een sleutel.

Optioneel kan de ventilatie geschieden indien van toepassing d.m.v. aluminium ventilatieroosters in de gevelkozijnen, gemoffeld in kleur of met de aanwezige draaiende delen in de kozijnen of d.m.v. kunststof ventilatieroosters in de sectionaldeuren, volgens tekening architect.

De sectionaldeuren zijn geïsoleerde en beschikken over elektrisch bedienbare deuren. De sectionaldeuren zijn in kleur gespoten en voorzien van een vergrendeling om optillen te voorkomen en rubber aanslag profielen.

Beglazing

In de glasopeningen van de gevelkozijnen, wordt isolerende dubbele beglazing (HR++) toegepast met een U-waarde van minimaal 1,1 W/m² K volgend uit EPC berekening. Waar nodig wordt veiligheidsglas aangebracht.

Hang- en sluitwerk

Al het toe te passen hang- en sluitwerk is van inbraakwerende uitvoering. De toe te passen sloten in de buitendeuren en toegangsdeuren worden minimaal voorzien van SKG^{**} veiligheidssloten.

Dakbedekking

Het dak wordt uitgevoerd met geïsoleerde sandwichpanelen waar een laag kunststof dakbedekking op wordt aangebracht. De isolatiewaarde is minimaal 6,3 m² K/W.

Het afschot van het dak wordt verwerkt in de staalconstructie.

Het dak wordt voorzien van de nodige noodoverlopen, zodat bij extreme weersomstandigheden en verstopping het water buiten het dak geloosd wordt.

Loodgieterswerk

De hemelwaterafvoeren worden uitpandig aangebracht middels een HWA systeem.

Per bedrijfspannd is gerekend op één afvoer voor een toilet en twee afvoeren voor een wastafel. De afvoeren worden afgedopt boven de begane grondvloer. De vuilwaterriolering wordt aangesloten op het riool. De aansluitkosten op het riool zijn voor rekening van de verkoper.

Waterleiding

De waterleiding wordt aangelegd tot in de meterkast. De aansluitkosten en het plaatsen van een meter voor de wateraansluiting zijn voor rekening van de koper.

Elektrische installatie

De elektra wordt aangelegd tot in de meterkast en afgezekerd op 3 x 25A. De aansluitkosten en het plaatsen van een meter voor de elektra-aansluiting zijn voor rekening van de koper.

Gasinstallatie

De panden worden zonder gasaansluiting opgeleverd.

Technische omschrijving

Telecom

De panden worden zonder telecomaansluiting opgeleverd.

Overige installaties

Eventueel op tekening aangegeven nood- en vluchtwegverlichting, blusmiddelen en rookmelders worden niet toegepast.

Oplevering

Oplevering van het gekochte is, tenzij anders overeengekomen, incasco bouwkundige staat. De oplevering zal uiterlijk 5 dagen voor daadwerkelijke oplevering door de aannemer gecommuniceerd worden.

De bedrijfspanden voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit voor de industriefunctie, en zijn niet beoogd te worden ingericht als kantoorruimte. Indien een gedeelte van de bedrijfspanden voor een andere gebruiksfunctie wordt ingericht kan dit leiden tot het stellen van aanvullende bouwkundige eisen door de gemeente. Deze zijn voor rekening van koper.

De standaard in de bedrijfspanden aangebrachte bouwkundige en brandwerende voorzieningen die worden geëist door de diverse overheidsinstanties gelden slechts in casco bouwkundige staat. Afhankelijk van de bedrijfsvoering van en de inrichting door koper kunnen de betreffende instanties aanvullende eisen stellen, welke voor rekening van koper komen.

Het is geheel de verantwoordelijkheid van koper om - voor de ingebruikname - de definitieve inrichting te laten voldoen aan het Bouwbesluit en overige vigerende wet- en regelgeving. Alle andere eventueel benodigde vergunningen - waaronder de gebruiksvergunning - zullen worden aangevraagd door koper en zijn voor diens rekening.

Energieprestatiecoëfficiënt


De energieprestatie coëfficiënt (EPC) voor de utiliteitsbouw is per 1 januari 2015 aangescherpt. Gebouwen met een industriefunctie zijn hiervan uitgezonderd en verkoper zal dan ook geen energielabel aanleveren. Wanneer koper kantoorruimte wenst te realiseren dient koper voor het kantoorgedeelte wel aan de EPC eisen te voldoen.

Garanties

De aannemer geeft de onderstaande garantie:

- 10 jaar op fundering en vloer tegen verzakking;
- 10 jaar op dakbedekking en isolatiepakket tegen lekkage, inclusief alle opstanden e.d.;
- 5 jaar op binnen- en buitenwanden met betrekking tot
- waterdichtheid en goede hechting van het voegwerk;
- 5 jaar op timmerwerken tegen rotting en delaminatie van plaatmaterialen;
- 5 jaar op kitvoegen, op water- en winddichting en goede hechting;
- 10 jaar op de staalconstructie
- 3 jaar op bladders en loslaten van de verflagen op staalconstructies;
- 1 jaar op schilderwerk, op bladders en loslaten van de verflagen.
- 1 jaar op deuren tegen kromtrekken, op hang- en sluitwerk.
- 1 jaar op alle installaties.

Situatietekening



Prijslijst Beijerd Eleven

Unit	Type	Oppervlakte m2 BVO begane grond	Oppervlakte m2 BVO eerste verdieping	Oppervlakte Totaal m2 BVO	Parkeren (inclusief)	Koopsom V.O.N. excl. BTW
1	A+	67,50	67,50	135,00	2	€ 209.500
2	A	67,50	67,50	135,00	2	€ 195.500
3	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
4	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
5	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
6	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
7	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
8	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
9	B	45,00	45,00	90,00	1	€ 149.500
10	A	67,50	67,50	135,00	2	€ 195.500
11	A+	67,50	67,50	135,00	2	€ 209.500
12	C+	77,30	77,30	154,60	3	€ 224.500
13	C	77,30	77,30	154,60	3	€ 216.500
14	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
15	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
16	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
17	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
18	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
19	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
20	D	51,50	51,50	103,00	2	€ 159.500
21	C	77,30	77,30	154,60	3	€ 216.500
22	C+	77,30	77,30	154,60	3	€ 224.500
23	E	91,30	91,30	182,60	4	€ 254.500
24	F	82,50	82,50	165,00	3	€ 239.500
25	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
26	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
27	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
28	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
29	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
30	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
31	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
32	G	55,00	55,00	110,00	2	€ 169.500
33	F	82,50	82,50	165,00	3	€ 239.500
34	E	91,30	91,30	182,60	4	€ 254.500
Parkeerplaats X				15,00	1	€ 15.000
Parkeerplaats Y				15,00	1	€ 15.000
Parkeerplaats Z				15,00	1	€ 15.000



Stappenplan

01

Interesse?

Via de makelaar ontvangt u alle essentiële documentatie, waaronder de verkoopbrochure, een actuele prijslijst en gedetailleerde plattegronden. Hiermee krijgt u een volledig en duidelijk overzicht van het aanbod. Ontdek een van onze hoogwaardige bedrijfsunits

02

Financiering

Met behulp van onze financieringspartner kunt u in alle rust verkennen welk financieringsbedrag mogelijk is voor de aankoop van een van de bedrijfsunits.

More Finance adviseert u graag en is bereikbaar via www.morefinance.nl of telefonisch op 06 2090 9746.

03

De laatste informatie inwinnen

De verkopende makelaar, DK Makelaars, staat graag voor u klaar om al uw overige vragen te beantwoorden. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verkopende makelaar.

04

Concrete interesse

Indien u concrete interesse heeft in een van de units, kunt u via de verkopende makelaar een optie aanvragen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij de optie registreren, waarmee de betreffende unit gedurende één week voor u gereserveerd blijft.

05

Documentatie versturen

Zodra u een optie op een van de units heeft genomen, verzoeken wij u om alle vereiste documentatie met ons te delen. Dit omvat onder andere een kopie van uw identiteitsbewijs, KvK inschrijving en uw volledige NAW-gegevens. Op deze manier kunnen wij u adequaat begeleiden richting de definitieve aankoop van uw bedrijfsunit.

06

Aankoop

Gefeliciteerd! Na ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst en afronding van het notariswerk bent u officieel eigenaar van uw bedrijfsunit.

BETROKKEN PARTIJEN

Ontwikkelaars



HeinKan B.V.
info@heinkan.com



BPB-Invest B.V.

Architect



AGBvanDIJK
0318 550 358
info@agbvandijk.nl
www.agbvandijk.nl

Financieel adviseur



More finance
06 2090 9746
j.zweers@morefinance.nl
www.morefinance.nl

Makelaar



DK Makelaars
Tijn van Tilburg
Tijn@dkmakelaars.nl
(06) 57 13 41 36
Oranjesingel 60
6511 NX Nijmegen

Notaris



LV notarissen
Bijleveldsingel 28
6521 AT Nijmegen
info@lvnotarissen.nl

Bouwbedrijf



Smedts Bedrijfshallen B.V.
Vennendreef 8
5807 EV Oostrum
info@smedtsbedrijfshallen.nl

Beijerd Eleven, Cuijk

BEDRIJFSUNITS

